



- Uwaga:
1. Zakres prac ociepleniowych:
 1. Usunąć istniejące ocieplenie na elewacjach, wykonać naprawy elementów konstrukcyjnych ścian w razie konieczności
 - ocokił ocieplić płytami ze styropianu EPS100 (fundamentowy), $\lambda=0,036\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i grubości 12cm; wykończyć tynkiem mozaikowym; ocieplić elewacje ponad cokolem;
 - płytami z wełny mineralnej gr.=18cm, min. $\lambda=0,036\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ w pasie międzykondygnacyjnym szer 1,0m,
 - płytami ze styropianu gr.=18cm, min. $\lambda=0,036\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ w pozostałym obszarze,
 - wykończyć tynkiem siłkowym, barwionym w masie,
 - gładzi okienne :
 - usunąć stare warstwy wykończeniowe aż do muru właściwego,
 - ocieplić płytkami ze styropianu gr.=2cm, min. $\lambda=0,036\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$; wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na słabce barwionym w masie na kolor RGB: R:211 G:209 B:206 (jeśli oszczędzić graniczy z innym kolorem, malować oszczędzić odpowiednio na inny kolor;
 - jeśli oszczędzić graniczy z kolorem elewacji RGB: R:162 G:160 B:160, malować oszczędzić na kolor RGB: R:162 G:160 B:160,
 - jeśli oszczędzić graniczy z kolorem elewacji RGB: R:115 G:113 B:115, malować oszczędzić na kolor RGB: R:115 G:113 B:115,
 - jeśli oszczędzić graniczy z kolorem elewacji RGB: R:156 G:156 B:156, malować oszczędzić na kolor RGB: R:156 G:156 B:156,
 - wykonać dylatacje w ociepleniu i tynku zawieszając w miejscu istniejących dylatacji budynku,
 2. Wymienić starą stolarkę okienną i drzwiową wg zestawienia i rysunków elewacji.
 3. Parapety okienne stałowe, ocynkowane, powlekane : kolor gładziowy (RAL 7016), nie dopuszcza się mocowania parapetów do lica okien,
 4. Obróbki blacharskie stałowe, ocynkowane
 5. Kratki wentylacyjne na elewacji metalowe, kolor gładziowy (RAL 7016),
 6. Ruryny i rury spustowe stałowe, ocynkowane, powlekane : kolor gładziowy (RAL 7016). Dolny odcinek wykonać jako żeliwny, zabezpieczyć antykorozyjnie i malować farbą do metalu na kolor czarny. Rurę spustową montować do istniejących otworów oraz rur wyprowadzających osadzonych w gruncie. Prze kroje rur identyczne jak istniejące.
 7. Kratki okienne oraz wszystkie metalowe elementy elewacji (pochwyty do flag, itp) wyremontować: oczyścić ze starych powłok malarskich, zabezpieczyć antykorozyjnie i malować (dwie warstwy) farbą do metalu w kolorze RAL 7016
 8. Wymienić na nowe drzwi (z gazowych i innych) umieszczonych na elewacjach, nowe drzwi (złoty) zamontować w lico nowej elewacji (nie dopuszcza się drzwi (złoty) umieszczonych w izolacji !) Kolor RAL 7016
 9. Wymienić wykończenie schodów na nowe według rysunków
 10. Wymienić opaski wokół budynku. Opaski wykonać ze zdecydowanym (min 4°) spadkiem od budynku, opaski z płyt chodnikowych betonowych , szarych, 50x50cm (dopuszcza się wykorzystanie istniejących, nieuszkodzonych płyt).
 12. Wykonać oprawy oświetlenia przy wejściach: na oprawy z modułem awaryjnym typu LED.
 13. Wykonać nową instalację odgromową. Instalacja odgromowa na dachu budynku - zgodnie z projektem do decyzji Nr 571/2013 z dnia 02.10.2013r



RGB R:211 G:209 B:206 (np.: BAUMIT 0898)	RGB R:162 G:160 B:160 (np.: BAUMIT 0905)	R:238 G:190 B:99 (np.:BAUMIT 0083)	Tynk mozaikowy ciemny grafit	Lastyko plukane / płytki gresowe kolor jasny szary	RAL 7016 (balustrady, el. metalowe)
---	---	---	---------------------------------	--	---

nazwa inwestycji			
WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I WYKORZYSTYMANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH PUBLICZNYCH I SEKTORZE MIESZKANOWYM, POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI W SPZŁOZ W WYSZKOWIE			
nazwa projektu			
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZESPÓŁU BUDYNKÓW SPZŁOZ W WYSZKOWIE			
inwestor			
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE 07-200 WYSZKÓW, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1			
adres inwestycji			
SPZŁOZ, 07-200 Wyszaków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 DZ. NR 2622/2			
jednostka projektowa			
NEOEnergetyka Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa www.noeenergyka.pl KRS:0000609330 NIP:5223058499			
			
projektant		mgr.inż.arch.Dorota Mokrosinska upr. bud. 22/R-378/L0IA/06 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
sprawdzający		mgr.inż. arch. Paulina Chwalbirska upr. bud. 2/B/760/L0IA/08 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
rysunki i koncepcja		Hubert Przybyszewski	
tytuł rysunku			
Elewacja zachodnia Pawilonu Szpitalnego – kolorystyka			
branza	skala	data	nr rys.
arch. – wyk.	1:100 / A3	28.09.2018	(12)02