



- Uwaga:
- Istniejące wykończenie posadzki z betonu lastyka należy skuć. Prace wykonywać tak, aby nie uszkodzić płyty nośnej posadzki. Posadzkę należy wyrównać, zagruntować i przygotować pod nowe warstwy spadkowe.
  - Istniejący tynk na ścianach oraz na suficie należy usunąć. Ściany oczyścić, usunąć ewentualne, odkryte po skuciu tynku ubytki w murze lub w spoinach. Ściany należy wyrównać i przygotować (zagruntować) pod położenie płytek ceramicznych.



posadzka do usunięcia

nazwa inwestycji			
WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIA I WYKORZYSTYWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH PUBLICZNYCH I SEKTORZE MIESZKANIOWYM. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI W SPZŁOZ W WYSZKOWIE			
nazwa projektu			
PROJEKT PRZEBUDOWY ZESPÓŁU BUDYNKÓW SPZŁOZ W WYSZKOWIE			
inwestor			
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE 07-200 WYSZKÓW, UL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 1			
adres inwestycji			
SPZŁOZ, 07-200 Wyszków, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 DZ. NR 2622/2			
jednostka projektowa			
NEOEnergetyka Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330 NIP:5223058499			
projektant			
mgr.inż.arch.Dorota Mokrosińska upr. bud. 22/R-378/L0A/06 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
sprawdzający			
mgr.inż. arch. Paulina Chwałbińska upr. bud. 2/B/760/L0A/08 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
rysunki i koncepcje			
Hubert Przybyśzewski			
tytuł rysunku			
Wydzielenie pomieszczenia magazynowego lokalizacja, wyburzenia			
branża			
arch. – wyk.			
skala		data	
1:50		28.09.2018	
nr rys.			(14)08